Unione Europea | Regione Calabria | Repubblica Italiana

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2007-2013

PSL SAVUTO
Tutela e Recupero di Edifici e Strutture rurali di origine Antica

PSR CALABRIA 2007-2013 ASSE IV APPROCCIO LEADER
Asse 3 Misura 323
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

BANDO ASSEIV LEADER - MISURA 323

COMUNE DI SCIGLIANO

Provincia di Cosenza

PROGETTO ESECUTIVO
Realizzazione Museo del Brigante
Integrazione

Allegato: N°

Computo Metrico Estimativo

Il Sindaco
Carlo ARCURI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carlo CONSOLI

Comune di Scigliano
Provincia di Cosenza

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione Museo del Brigante

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Dalla Sede, 28/03/2014

IL TECNICO
Ing. Carlo Consoli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.080.010 .b 07/01/2013	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tra ... ì il trasporto e lo smaltimento in discarica controllata con la presentazione dei certificati di smaltimento alla DD.LL.							
	Controsoffitto		4,95	4,700		23,27		
	SOMMANO m²					23,27	5,16	120,07
2 R.02.020.020 .b 07/01/2013	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riuti ... ì il trasporto e lo smaltimento in discarica controllata con la presentazione dei certificati di smaltimento alla DD.LL.							
	divisione	1,00	4,70		3,300	15,51		
	bagno	1,00	2,00		3,300	6,60		
		1,00	1,50		3,300	4,95		
	SOMMANO m²					27,06	8,20	221,89
3 R.02.110.010 .a 07/01/2013	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²							
	Infissi esterni	5,00	1,00		1,750	8,75		
		1,00	1,00		1,950	1,95		
		1,00	1,00		1,300	1,30		
		1,00	1,60		2,600	4,16		
		1,00	1,00		1,400	1,40		
		1,00	1,00		2,100	2,10		
		2,00	1,20		2,100	5,04		
	SOMMANO m²					24,70	8,12	200,56
4 R.02.110.030 .a 07/01/2013	Rimozione di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m², calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o ... ì il trasporto e lo smaltimento in discarica controllata con la presentazione dei certificati di smaltimento alla DD.LL.							
	Ingresso	1,00	1,40		2,200	3,08		
	interne bagno handicap	1,00	1,00		2,200	2,20		
	interne	6,00	1,00		2,000	12,00		
		2,00	1,20		2,200	5,28		
	SOMMANO m²					22,56	7,79	175,74
5 E.08.020.090 .a 07/01/2013	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta idraulica							
	per servizi igienici	1,00	3,20		3,300	10,56		
		1,00	1,90		3,300	6,27		
	SOMMANO m²					16,83	26,72	449,70
6 E.16.020.050 .c 07/01/2013	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... to al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Con malta idraulica							
	A RIPORTARE							1´167,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1´167,96
	per servizi igienici	2,00	3,20		3,300	21,12		
		2,00	1,90		3,300	12,54		
	SOMMANO m²					33,66	19,21	646,61
7 E.18.010.020 .b 07/01/2013	Portoncino blindat ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppialamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzointerno e ner ... porta deveessere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220							
	ingresso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´063,68	1´063,68
8 E.18.030.040 .b 06/04/2013	Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m²							
	Infissi esterni	5,00	1,00		1,750	8,75		
		1,00	1,00		1,950	1,95		
		1,00	1,00		1,300	1,30		
		1,00	1,60		2,600	4,16		
		1,00	1,00		1,400	1,40		
		1,00	1,00		2,100	2,10		
		2,00	1,20		2,100	5,04		
	SOMMANO mq					24,70	276,10	6´819,67
9 E.20.020.030 .a 08/04/2013	Vetrata termoisolante intercapedine lastre 12 mm (4+12+4)							
	Infissi esterni	5,00	1,00		1,750	8,75		
		1,00	1,00		1,950	1,95		
		1,00	1,00		1,300	1,30		
		1,00	1,60		2,600	4,16		
		1,00	1,00		1,400	1,40		
		1,00	1,00		2,100	2,10		
		2,00	1,20		2,100	5,04		
	SOMMANO mq					24,70	33,83	835,60
10 E.18.040.010 .c 07/01/2013	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di abete							
	Infissi esterni	5,00	1,00		1,750	8,75		
		1,00	1,00		1,950	1,95		
		1,00	1,00		1,300	1,30		
		1,00	1,60		2,600	4,16		
		1,00	1,00		1,400	1,40		
		1,00	1,00		2,100	2,10		
		2,00	1,20		2,100	5,04		
	SOMMANO m²					24,70	218,39	5´394,23
11 E.18.020.060 .a 09/01/2013	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80-90-100 cm. Noce tanganika							
	piano primo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	363,25	1´089,75
12 E.18.010.100	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita							
	A RIPORTARE							17´017,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17´017,50
.b 07/01/2013	da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato							
	interne bagno handicap	1,00	0,90		2,200	1,98		
	interne primo livello	3,00	0,90		2,000	5,40		
	servizi piano primo	2,00	0,70		2,000	2,80		
	SOMMANO m²					10,18	197,59	2´011,47
13 R.04.030.150 .a 07/01/2013	Solaio semplice di interpiano e di copertura, in legno lamellare per luci fino a 6.50 m costituito da travi incassate nella muratura esistente e specificatamente all'interno di un ... uso il solo massetto per la posa in opera della pavimentazione. Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4÷·5 m							
	Controsoffitto		4,95	4,700		23,27		
	SOMMANO m2					23,27	68,12	1´585,15
14 E.21.020.040 .a 07/01/2013	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, inclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante							
	ingresso	2,00	3,30		2,800	18,48		
	ingresso	2,00	3,20		2,800	17,92		
		1,00	3,20	3,300		10,56		
	scale	2,00	6,00		6,500	78,00		
		2,00	3,30		6,500	42,90		
		1,00	6,00	3,300		19,80		
	primo livello *(par.ug.=2*2,00)	4,00	3,20		3,300	42,24		
	(par.ug.=2*2,00)	4,00	3,30		3,300	43,56		
		2,00	3,30	3,200		21,12		
		2,00	4,95		3,300	32,67		
		2,00	3,30		3,300	21,78		
		1,00	4,95	3,300		16,34		
		2,00	4,95		3,300	32,67		
		2,00	4,70		3,300	31,02		
		2,00	7,85		3,300	51,81		
		2,00	4,70		3,300	31,02		
		1,00	7,85	4,700		36,90		
		2,00	5,20		3,300	34,32		
		2,00	4,50		3,300	29,70		
		1,00	5,20		4,500	23,40		
		1,00	5,20	4,500		23,40		
	SOMMANO m2					659,61	5,19	3´423,38
15 E.21.040.030 .b 07/01/2013	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	per inferriate balcone prosp principale	2,00	2,75		1,000	5,50		
		1,00	6,75		1,000	6,75		
	balcone prosp dx	1,00	2,00		1,000	2,00		
	SOMMANO m2					14,25	2,78	39,62
16 E.21.040.070 .a 07/01/2013	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco							
	per inferriate balcone prosp principale	2,00	2,75		1,000	5,50		
		1,00	6,75		1,000	6,75		
	balcone prosp dx	1,00	2,00		1,000	2,00		
	SOMMANO m2					14,25	4,96	70,68
17 E.21.040.090 .a	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale							
	A RIPORTARE							24´147,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24´147,80
07/01/2013	per inferriate balcone prosp principale	2,00	2,75			5,50		
		1,00	6,75			6,75		
	balcone prosp dx	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO m					14,25	2,44	34,77
18 E.13.050.020 .a 07/01/2013	Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, succesivo passagglio di impregnante e stenditura a mano a pià¹ mani di cera in pasta fino a totale assorbimneto e successiva lucidatura a panno Trattamento per pavimentazioni in cotto							
	ingresso	1,00	3,20	3,300		10,56		
	bagno handicap piano terra	1,00	3,15	3,200		10,08		
	scale	1,00	6,00	3,300		19,80		
	primo livello	2,00	3,30	3,200		21,12		
		1,00	7,85	4,700		36,90		
		1,00	5,20	4,500		23,40		
	per interno porte	8,00	1,00	0,700		5,60		
	SOMMANO m²					127,46	7,65	975,07
19 I.01.030.060. a 09/01/2013	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili							
	SOMMANO cad					0,00	2´842,26	0,00
20 L.21.020.020 .c 09/01/2013	Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza ... zionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a numero 20 alzate, con piano intermedio							
	SOMMANO cadauno					0,00	8´000,10	0,00
21 Preventivo n°1 rimod 09/01/2013	Impianto di climatizzazione estiva ed invernale a pompa di calore, fornitura e posa in opera composto da: 1)1- Multi split DC Inverter è composto da una unità esterna e otto unit ... eventuali traccie necessarie per l'istallazione dell'impianto e di tutte le opere affini per dare il tutto funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12´000,00	12´000,00
22 Preventivo n°2 rimod 09/01/2013	IMPIANTO IDRAULICO composto da: RETI – DISTRIBUZIONE E SCARICO Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero ... so raccordi e pezzi speciali Il tutto dato a perfetta opera d'arte nel rispetto della legge vigente in materia 38/08					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´000,00	3´000,00
23 Preventivo n°3 rimod 09/01/2013	IMPIANTO Elettrico realizzazione e/o revisione di quello attuale mediante la realizzazione di: IMPIANTO DI TERRA 1.1 CORDA NUDA IN RAME 35 mmq Fornitura e posa in opera entro lo ... entazione, dichiarazioni e							
	A RIPORTARE							40´157,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40´157,64
	prova prevista dalle normative, nonché ogni materiale per eseguire i lavori a regolad'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6´500,00	6´500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							46´657,64
	T O T A L E euro							46´657,64

Dalla Sede, 28/03/2014

Il Tecnico
Ing. Carlo Consoli

	A RIPORTARE							